



ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

ZIKiT/S/66326/08/NO/3602

Kraków, dnia 26 stycznia 2008 r.

REFERENCJE

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (przejmujący na podstawie § 1 pkt. 2 uchwały Nr XLVIII/593/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie zadania realizowane dotychczas przez Zarząd Dróg i Transportu) zaświadcza, że Konsorcjum firm „BUDOSTAL-5” S. A. ul. Na Załączu 1, 31-587 Kraków oraz R. D. M. ŚRÓDMIEŚCIE Sp. z o. o. ul. Nad Strugą 7a, 31-411 Kraków wykonywało w okresie od 24.01.2007 r. do 31.05.2007 r. następujące prace związane z realizacją zadania: „Przebudowa Małego Rynku w Krakowie”:


1. Badania archeologiczne
2. Roboty ziemne 6 884,00 m³
3. Podbudowy z kruszywa kamiennego 4 560,00 m³
4. Krawężniki kamienne granitowe 193,00 mb
5. Nawierzchnie jezdni i chodników w tym:
 - kostka granitowa Strzegom 1 130,00 m²
 - płyty granitowe Strzelin 208,00 m²
 - kostka porfirowa 2 698,00 m²
 - płyty kamienne Multi Rosso – taras 490,70 m²
 - płyty kamienne Giallo Real – pasy i pochylnia 42,00 m²
 - bloki kamienne Giallo Real – schody tarasu 23,00 m²
6. Roboty żelbetonowe 153,00 m³
7. Schody amfiteatru z okładziną kamienną – bloki kamienne Giallo Real 96,00 m²
8. Mała architektura:
 - fontanna z okładziną kamienną Brazil Gold Poler 43,00 m²
 - donice obłożone kamieniem Giallo Real 47,00 szt.

– ławki z drewna klejonego na konstrukcji stalowej	11,00 szt.
– kosze na śmieci ze stali nierdzewnej	20,00 kpl.
– odlewy z brązu i mosiądzu	23,00 kpl.
9. Przekładka sieci wody z rur z żeliwa sferoidalnego \varnothing 150 mm	110,00 mb
10. Przekładka przyłączy wodociągowych z rur PE \varnothing 63 mm	69,00 mb
11. Przekładka kanalizacji deszczowej z rur PCV \varnothing 50 - 250 mm	139,00 mb
12. Odwodnienie liniowe	85,00 m
13. Przekładka sieci gazu z rur PE \varnothing 75 - 180 mm	200,00 mb
14. Linie kablowe oświetleniowe	2 400,00 mb
15. Słupy oświetlenia ulicznego - stylowe	17,00 kpl.
16. Iluminacja Małego Rynku	164,00 szt.

Łączna wartość brutto wykonanych prac wyniosła: **12 353 957,65 zł**

Prace były realizowane pod nadzorem Małopolskiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie powyżej wymienione prace zostały wykonane z należytą starannością.


 DYREKTOR
 Zarządu Infrastruktury Komunalnej
 i Transportu
 Joanna Niedziatkowska

Otrzymują:
 1 x Adresat
 1 x a/a NO